

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANO - PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS, MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS

LOCAL: DIVERSOS - BOA ESPERANÇA/ES

DATA BASE: DER-ES-OUTUBRO DE 2018 (SEM DESONERADO)

**BDI =** 23,32%

R\$ 1.270.855,40

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	41500	DER/ES	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m²	16,00	R\$ 261,38	R\$ 4.182,08	
1.2	41531	DER/ES	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m²	21,80	R\$ 392,87	R\$ 8.564,57	
1.3	40754	DER/ES	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	11579,16	R\$ 1,23	R\$ 14.242,37	
SUBTOTAL				R\$ 26.989,02				
2	MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, DRENAGEM SUPERCIAL							
2.1	40141	DER/ES	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio	m	2070,31	R\$ 53,06	R\$ 109.850,65	
2.2	41180	DER/ES	Sarjeta de concreto SCA 40/10	m	1908,75	R\$ 76,69	R\$ 146.382,04	
2.3	42499	DER/ES	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas	m²	8662,69	R\$ 90,52	R\$ 784.146,70	
2.4	41240	DER/ES	Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)	m²	2278,98	R\$ 87,43	R\$ 199.251,22	
SUBTOTAL				R\$ 1.239.630,61				
3			PINTURA					
3.1	COMPOSIÇÃO		Pintura de piso à base de tinta epóxi, inclusive aplicação de resina/verniz bicomponente para proteção	m²	225,81	R\$ 18,76	R\$ 4.235,77	
SUBTOTAL					R\$ 4.235,77			

TOTAL

DEZEMBRO DE 2019

Alqmá Flegler Galvão Engenheiro Civil CREA-ES 041278/D