



MEMORIAL DESCRITIVO

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA

MARÇO DE 2020

ALAMBRADO

Serão substituídos os alambrados das quadras esportivas do Distrito de Santo Antônio do Pousalegre e São José do Sobradinho.

1 Serviços Preliminares

Será afixada placa de obra em aço galvanizado em local visível na dimensão de 2,40x1,50m, conforme modelo fornecido pela contratante.

2 Retirada e realocações

A retirada dos alambrados existentes será realizada pela Prefeitura Municipal.

Os alambrados serão executados conforme projeto, com tubos galvanizados de 2”.

A tela deverá ser de arame galvanizado, fio de 14 BWG, tela quadrada/losangular de 7,5x7,5 cm e revestimento em pvc. A mesma obrigará-se-á muito bem esticada e amarrada com fixação pelo início dos cantos do campo.

Boa Esperança, Março de 2020.

ALQMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 041278/D